

Sanierungsaufstellung

Abrissarbeiten (EG+1.OG + Keller)

Die Abrissarbeiten erfolgen in Eigenleistung

Eigenleistungsaufstellung

Tätigkeit	Aufwand
Bodenbeläge entfernen	40 h
Tapeten entfernen	40 h
Elektrik zurückbauen	25 h
Holzdecken entfernen (50 m ²)	35 h
Entsorgung	5h
Summe	145 h

Dachdämmung mit Mineralwolle inklusive Trockenausbau (78qm² Dachfläche)

Eigenleistungen

Tätigkeit	Aufwand
Alte Dämmung entfernen	20 h
Dämmung verpacken & entsorgen	15 h
Neue Dämmung zuschneiden & einbauen	30 h
Dampfbremse luftdicht anbringen	15 h

Tätigkeit	Aufwand
Konter Lattung montieren	10 h
Gips Platten montieren und spachteln	20 h
Summe	110 h

Material

Maßnahme	Material	Preis	Menge	Kosten
Dachdämmung				
	Rockwool Klemmrock			
	Dämmwolle Klemmfilz WLG 035 240 mm	23,49 €		
	Steinwolle 100x200		94	2.208,06 €
	Rockwool RockTect Centitop			
	Dampfbremse 2 m x 15 m	68,78 €	3	206,34 €
	Siga Sicrall 60 Klebeband 60 mm x 15 m	14,49 €	3	43,47 €
	Siga Primur Klebedichtmasse 310 ml	15,99 €	4	63,96 €
	Spax Verlegeschrauben 4,5 x 60 mm			
	TX 20 - 300 Stk.	24,99 €	3	74,97 €
	Konterlattung			
	Holzlatte Fichte/Tanne sägerau 28 mm x 48 mm x 2000 mm	2,18 €	80	174,40 €
			Summe	2.771,20 €
Verkleidung Dachdämmung	Gipskarton 12,5 mm x 1250 mm x 2000 mm	10,47 €	32	335,04 €
	LUX Gipsplatten-Fugenband 25 m x 50 mm	5,99 €	4	23,96 €
	Knauf Uniflott Spachtelmasse 25 kg	41,99 €	2	83,98 €
	Fermacell Schnellbauschrauben			
	3,9 mm x 30 mm 1000 Stück	19,99 €	2	39,98 €
			Summe	482,96 €
Entsorgung				500 €
			Summe Gesamt	3.754,16 €

Mit Puffer ca. 4000€

Kellerdämmung (50m²)

Eigenleistung

Tätigkeit	Aufwand
Dämmplatten zuschneiden & kleben	20 h
Dübeln / Untergrundvorbereitung	10 h
Fugen abdichten / nacharbeiten	5 h
Summe	35 h

Material

Maßnahme	Material	Preis	Menge	Kosten
Kellerdämmung	IKO Kellerdeckendämmplatte Enertherm Alu Pure TG 1.200 mm x 600 mm x 80 mm Pro qm	24,79 €	60	1.487,40 €
	Soudal Baustoffkleber B2 Genius Gun 500 ml	14,99	12	179,88 €
			Summe	1.667,28 €

Mit Puffer ca.1800€

Rollputz

Eigenleistung

Tätigkeit	Aufwand
Wandflächen grundieren	20 h
Rollputz anmischen & auftragen (2 Personen ideal)	50 h
Kanten, Fenster, Übergänge sauber nacharbeiten	15 h
Summe	85 h

Material

Rollputz	Alpina Rollputz 24 kg Weiß Matt	54,99	8	439,92
	OBI Putzgrund Weiß matt 5 l	30,99	6	185,94
				625,86

ca 660€

Solaranlage ca. 8–10 kWp Stromspeicher: 8–10 kWh

Kapazität

Die Installation der Photovoltaikanlage inklusive Speicher erfolgt fachgerecht in Eigenleistung mit Unterstützung meines Vaters Alexander Deeg (ausgebildeter Elektriker und Meister für Informationselektronik) sowie meines Bruders Ranan Deeg (gelernter Informationselektroniker).

Eigenleistung

Tätigkeit	Aufwand
Unterkonstruktion & Module montieren	20 h
Kabelwege & Wechselrichter vorbereiten	10 h
Speicher montieren & vorbereiten	10 h
Unterstützung Elektrik / Inbetriebnahme	5 h
Summe	45 h

Material

Maßnahme	Material	Preis	Menge	Kosten
Solaranlage	Trina Vertex S+ 455W Glas-Glas Black Frame			
	TSM-NEG9R.28 (Staffelpreis)	59,90 €	20	1.198,00 €
	K2 Systems Schrägdach Montageset für 5 Solarmodule	184,90 €	4	739,60 €
	Huawei E24-PV-SET2-HH-10-10 PV-Paket Wechselrichter			
	10 kW + Speichersystem 10 kWh + Smartmeter	4.749,48	1	4.749,48 €
	KBE Solarkabel H1Z2Z2-K, 6mm ² schwarz - 100m Rolle	89,80 €	1	89,80 €
	KBE Solarkabel H1Z2Z2-K, 6mm ² schwarz - 50 m	49,90 €	1	49,90 €
	MC4 Stecker Set - 6 Paar	5,99 €	1	5,99 €
			Summe	6.832,77 €

Mit Puffer ca. 7200€

Fliesen EG (Wohnzimmer+Küche ca 42qm)

Eigenleistung

Tätigkeit	Aufwand
Untergrund vorbereiten	5 h
Fliesen schneiden & verlegen	30 h
Verfugen & Reinigung	10 h
Summe	45 h

Material

Maßnahme	Material	Preis	Menge	Kosten
Fliesen	Bodenfliese Feinsteinzeug Seattle 59,8 cm x 59,8 cm	32,99 €	47	1.550,53 €
	Knauf Flexkleber Grau 20 kg	24,99	13	324,87 €
	Knauf Fugenmörtel Flexfuge Universal Silbergrau 5 kg	18,89	8	151,12 €
	Haftgrund für Innen und Außen 5 l	13,99 €	1	13,99 €
	Silikon (Ecke/Wandanschluss)	3,59 €	3	10,77 €
			Summe	2.051,28 €

Mit Puffer ca 2350€

Laminat (1.OG ca. 47qm)

Eigenleistung

 **Laminat verlegen (47 m²) + Randleisten**

Tätigkeit	Aufwand
Trittschalldämmung verlegen	5 h
Laminat zuschneiden & verlegen	10 h
Randleisten zuschneiden & montieren	5 h
Summe	20 h

Material

Laminat	Preis pro qm	Anzahl	
Parador Laminatboden Trendtime 8 Eiche Loire Grau Seidenmatt Struktur	29,99	47	1409,53
Selitac® Trittschalldämmung für Parkett und Lamina 5 m ²	2,88	47	135,36
Parador Sockelleiste SL 3 Uni Weiß 40 mm x 16 mm Länge 2200 mm	10,99	27	296,73
		Summe	1841,62

Mit Puffer ca. 1950€

Austausch der Elektrik mit Smart-Home - Zählerkasten + Verteilerkasten + EG+1OG

Der Austausch der gesamten Elektroinstallation im Erdgeschoss und Obergeschoss inklusive Smart-Home-System, Zähler- und Verteilerkasten erfolgt fachgerecht in Eigenleistung mit Unterstützung meines Vaters Alexander Deeg (gelernter Elektriker und Meister für Informationselektronik) sowie meines Bruders Ranan Deeg (gelernter Informationselektroniker). Die Umsetzung und der Anschluss des neuen Zählerkastens wird durch die Elektro Ullrich GmbH in Weikersheim – dem Fachbetrieb, bei dem mein Vater als Gesellschafter tätig ist – durchgeführt. Dadurch ist eine ordnungsgemäße und fachlich einwandfreie Ausführung der Arbeiten gewährleistet.

Eigenleistung

1. Planung & Markierung	12	Stromkreise planen, Schalter/Steckdosen einzeichnen, Verteiler planen
2. Fräsen & Dosen setzen	30	Für ca. 80–120 Dosen & 300–500 m Leitungskanal
3. Leitungen & Kabel ziehen	40	Licht, Steckdosen, KNX, Busleitungen, Zuleitungen, Zähleranbindung
4. Zählerschrank versetzen	12	inkl. Demontage & Neuinstallation, ggf. mit Elektriker (VNB-konform)
5. Verteiler aufbauen & klemmen	25	Hauptverteiler inkl. KNX-Aktoren, Relais, Absicherungen
6. Taster/Binäreingänge klemmen	12	24 V-Taster → Verteilerkasten
7. KNX-Geräte & Busleitung klemmen	10	Wandthermostate, Sensoren
8. Verputzen & sauber machen	30	Alle Schlitz + Dosen nacharbeiten
9. Funktionstest & Inbetriebnahme	12	Mit ETS-Software, ggf. Elektriker für Prüfung
Summe	183	

Material

Name	Menge	Preis	
Hager HTN350I SLS Schalter	1	135,69	135,69
Hager ZB322P15 Komplettschrank, universZ, 1 Zählerplatz, 3P., APZ, VT5, H=1100mm, 2-Feld, ESA	1	371,06	371,06
Hager FWB72N Feldverteiler AP univ IP44 SKII 120PLE 2x7Reihen HS Abst	1	772,81	772,81
Sicherung mit FI SIEMENS 5SV1316-6KK16 FALS-Schalter Typ A B-Char. 30 mA 1+N 16 A	31	37,19	1.152,89
MDT AKK-1616.03 KNX-Schaltaktor Kompakt	2	262,40	524,80
MDT AMS-1216.03 KNX-Schaltaktor Standard m. Strommessung v3 12-fach	1	298,69	298,69
MDT BE-32000.02 KNX Binäreingang potentialfrei 32-fach	1	341,53	341,53
MDT AKD-0201.02 KNX-Dimmaktor 2-fach, Wirkleistungsmessung	1	214,20	214,20
THEBEN HM 12 T KNX-Heizungsaktor FIX 12-fach	1	224,84	224,84
MDT SCN-RTN55S06.01 KNX-Raumtemperaturregler Smart 55 Nebenstelle schwarz matt	7	106,85	747,95
Danfoss Thermot 230V NC (088H3220)	10	12,96	129,60
MDT STV-0640.02 KNX Bussspannungsversorgung 640 mA	1	164,22	164,22
JUNG A1520BFw/w SCHUKO-Steckdose A/AS Standard, Thermoplast alpinweiß	60	3,87	232,20
JUNG A595w/w Wippe Serie A 2-fach alpinweiß	10	4,33	43,30
JUNG 535U Wipptaster 2 Schließer	10	10,93	109,30
JUNG A590BFw/w Wippe Serie A 1-fach, Thermoplast alpinweiß	10	2,28	22,80
JUNG 531U Wipptaster Schließer	10	4,90	49,00
JUNG A5581BFAw/w Aufputzkappe Serie A/AS 1-fach, mit Rahmen alpinw	19	12,82	243,58
JUNG A5582BFAw/w Aufputzkappe Serie A/AS 2-fach, mit Rahmen alpin	21	22,10	464,10
JUNG A5583BFAw/w Aufputzkappe Serie A/AS 3-fach, mit Rahmen alpin	5	36,58	182,90
Jung A5585BFw/w Rahmen 5-fach senkrechte und waagerechte Montage Thermoplast 550 alpinweiß	3	55,06	165,18
JUNG A569-21ACS w/w Modular-Jack-Abdeckung Serie A 2-fach, Schriftfeld, Reichle + De Massari alpinweiß	9	10,38	93,42
JUNG UAE8-8UPDK6 Netzwerkdose 2-fach, Cat.6a	9	24,17	217,53
Jung MMDA4521w/w Multimediadose (Thermoplast) Alpinweiß	1	27,18	27,18
Emskabel Feuchtraumleitung NYM-J 3 x 2,5 mm² 50 m	23	52,99	1.218,77
Emskabel Feuchtraumleitung NYM-J 3 x 1,5 mm² Grau 100 m	3	64,99	194,97
Busleitung EIB-Y(STY) 2x2x0,8 100m Ring grün Kabel KNX EIB	3	49,90	149,70
CAT 7 Netzwirkkabel 500m LAN Kabel Simplex Kupferkabel Ethernet Datenkabel	1	254	254,00
Emskabel Feuchtraumleitung NYM-J 5 x 2,5 mm² 50 m	1	87,99	87,99
Mantelleitung PVC grau NYM-J 5x10mm² Meterware	12	9,16	109,92
Gerätedose mit Membran 68 mm Tiefe	97	1,89	183,33
	Summe		9.127,45

Mit Puffer ca. 10.000€

Wärmepumpe mit Deckenheizung im EG+1.OG

Im Rahmen der Sanierung übernehmen wir in Eigenleistung ausschließlich die Montage der Deckenheizung sowie die dazugehörigen Trockenbauarbeiten (z. B. Unterkonstruktion, Plattenmontage und Spachtelarbeiten). Der Anschluss der

Deckenheizung an das Heizsystem, die Inbetriebnahme sowie die Druckprüfung erfolgen durch einen Fachbetrieb. Auch die Installation und Inbetriebnahme der Wärmepumpe sowie Abbau und Entsorgung der Ölheizung wird vollständig von einem qualifizierten Fachunternehmen durchgeführt. Somit ist sichergestellt, dass alle sicherheits- und fachrelevanten Arbeiten durch entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden.

Eigenleistung

Tätigkeit	Aufwand
Unterkonstruktion / Aufhängung	15 h
Heizmodule / Rohre montieren	25 h
Anschlussvorbereitung	5 h
Durchbrüche anlegen (ca. 6–8 Stück)	10 h
Durchbrüche nacharbeiten / glätten	5 h
Montage Spachteln der Gipsplatten	30 h
Schleifen & Nacharbeiten	5 h
Summe	95 h

Material (nur der Eigenleistung)

Deckenheizung 100qm	QuickTec Sparpaket Flächenheizung im Trockenbau 100qm	5.960,00 €	1	5.961,00 €
	Holzplatten 30 x 50 mm	0,99 €	200	198,00 €
	Gipsfaserplatten 10–12,5 mm	11,00 €/m ²	105 m ² (inkl. Reserve)	1.155 €
	Gipsfaser-Schrauben 3,9x35 mm	18,00 € / 500 Stück	1.400 Stück	54 €
	Latten-Schrauben 5x70 mm	22,00 € / 200 Stück	400 Stück	44 €
	Holzplatten 30x50 mm, 5 m	4,00 € / Stück	40 Stück	160 €

Mit Puffer ca 6500€

Fachbetrieb

Im Anhang Angebot eines Fachbetriebs

Berechnung der Eigenleistung

763 h à 40 € entsprechen einer anerkannten Eigenleistung von ca. 30.500 €.

Materialkosten für Eigenleistungen

Maßnahme	Kosten für Material (€)
Dachdämmung mit Mineralwolle inklusive Trockenausbau (78qm² Dachfläche)	4.000,00 €
Kellerdämmung (50m²)	1.800,00 €
Austausch der Elektrik mit Smart-Home - Zählerkasten + Verteilerkasten + EG+1OG	10.000,00 €
Rollputz (Wandfläche ca. 400m²)	660,00 €
Solaranlage ca. 8–10 kWp Stromspeicher: 8–10 kWh Kapazität	7.200,00 €
Fliesen (EG ca 42²)	2.350,00 €
Lamiat (1.OG ca 47qm)	1.950,00 €
Deckenheizung (ca 90m²) (EG + 1OG)	6.500,00 €
Summe	34.460,00 €

Aufstellung

Eigenleistung	30.520,00 €
Material Für Eigenleistung	34.460,00 €
Wärmepumpe Fachbetrieb	50.000,00 €
Summe	114.980,00 €
abzüglich Eigenleistung	30.520,00 €
Kreditbedarf Sanierung	84.460,00 €

Sanierungsplan – Eigenleistungen mit Zeitrahmen



1. Obergeschoss (August 2025 – November 2025)

Tätigkeit	Zeitaufwand
Abrissarbeiten	70 Stunden
Elektroinstallation	100 Stunden
Deckenheizung	45 Stunden
Rollputz	40 Stunden
Laminatverlegung	20 Stunden
Gesamt	275 Stunden

Arbeitszeit:

2 Personen à 15 Stunden pro Woche



ca. 9 Wochen



Einzug ins 1. OG:

November bis Dezember 2025



Erdgeschoss (Januar 2026 – März 2026)

Tätigkeit	Zeitaufwand
Abrissarbeiten	75 Stunden
Elektroinstallation	80 Stunden
Deckenheizung	50 Stunden
Rollputz	45 Stunden
Fliesen	45 Stunden
Gesamt	295 Stunden

Arbeitszeit:

2 Personen à 15 Stunden pro Woche

→ **ca. 10 Wochen**

 Keller (März 2026 – April 2026)

Tätigkeit	Zeitaufwand
------------------	--------------------

Kellerdämmung u. Ä.	35 Stunden
---------------------	------------

Gesamt	35 Stunden
---------------	-------------------

Arbeitszeit:

2 Personen à 15 Stunden pro Woche

→ **ca. 1 Woche**

 Dach + PV-Anlage (Mai 2026 – Juni 2026)

Tätigkeit	Zeitaufwand
------------------	--------------------

Zwischensparrendämmung Dach	110 Stunden
-----------------------------	-------------

PV-Anlage mit Speicher (8 kWp)	45 Stunden
--------------------------------	------------

Gesamt	155 Stunden
---------------	--------------------

Arbeitszeit:

2 Personen à 15 Stunden pro Woche

→ **ca. 5 Wochen**

 Gesamte Sanierungsdauer (inkl. Umzug):

August 2025 bis Juni 2026

→ **realistisch geplant mit kontinuierlicher Eigenleistung an Wochenenden**